СОГЛАСОВАНО

Директор ____________ Д.Л. Заяц

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

« ____ » _______________ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ

____

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

« ____ » _______________ 20 ___ г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **"Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на производстве ОАО Гродненский механический завод" (I-очередь строительства)**

Заказчик **Гродненский механический завод**

Генподрядчик (Подрядчик) **Общество с ограниченной ответственностью "Профлинк" 230001. г.Гродно,ул.Суворова,127**

Субподрядчик

Смета составлена в ценах на **1 МАРТА 2022 г.** (дата разработки) Цены **без НДС** (вид цены) Регион строительства **Гродненская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **8.2** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата	Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж3-60-90 Оборудование АБК							
1.	**СО-1** Оборуд.подряд.	Управляемый L2 коммутатор с 10 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10/100/1000Base-T	ШТ **1**				1 355.00 **1355.00**	27.10 **27.10**	1 382.10 **1382.10**
2.	**СО-2** Оборуд.подряд.	Настраиваемый L2 коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP	ШТ **5**				3 070.00 **15350.00**	61.40 **307.00**	3 131.40 **15657.00**
3.	**СО-3** Оборуд.подряд.	Настраиваемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP	ШТ **1**				890.00 **890.00**	17.80 **17.80**	907.80 **907.80**
4.	**Ц10-712-8** (38.44 / 37.3)	Элементы системы видеонаблюдения (коммутатор, усилитель, делитель, преобразователь, видеорегистратор) в стойку (шкаф) Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 8.2	шт **7**	4.48 **31.36**					4.48 **31.36**
5.	**СО-4** Оборуд.подряд.	Источник бесперебойного питания 1000VA,900 Вт 12V/9Ah*2	ШТ **3**				1 422.00 **4266.00**	28.44 **85.32**	1 450.44 **4351.32**
6.	**Ц10-706-3** (38.44 / 37.3)	Блоки бесперебойного питания: по металлическому основанию Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 8.2	блок **3**	11.95 **35.85**	0.02 **0.07**		0.04 **0.12**	 **0.01**	12.01 **36.05**
7.	**СО-5** Оборуд.подряд.	SFP Module для одномодового оптического кабеля, DEM-302S-BXU, DEM-302S-BXD	ШТ **5**				43.00 **215.00**	0.86 **4.30**	43.86 **219.30**
8.	**Ц11-96-1** (38.44 / 37.3)	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,005 т Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 8.2	10шт **0.5**	96.77 **48.39**	1.06 **0.53**	0.45 **0.23**			97.83 **48.92**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		116	1	0	22076	442	22634
		ОХР и ОПР:							45
		Плановая прибыль:							43
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							22722
		Ж3-60-91 Кабельная продукция АБК							
9.	**С505-1973**	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 4x2x0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката	м **8970**				1.27 **11391.90**	0.06 **547.95**	1.33 **11939.85**
10.	**Ц8-912-1** (59.57 / 40.54)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м **87.94**	113.84 **10011.09**	16.40 **1442.13**	4.77 **418.84**	10.00 **879.94**	0.70 **60.74**	140.94 **12393.90**
11.	**Ц10-51-15** (76.38 / 37.3)	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 5х2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	100 концов кабеля **4.14**	441.14 **1826.32**			4.48 **18.55**	0.38 **1.30**	446.00 **1846.17**
12.	**СМ-1**	Патч-корд ВКТ U/UTP cat.5e PVC серый 1м	ШТ **208**				5.20 **1081.60**	0.25 **52.02**	5.45 **1133.62**
13.	**СМ-2**	Патч-корд ВКТ U/UTP cat.5e PVC серый 2м	ШТ **207**				6.98 **1444.86**	0.34 **69.50**	7.32 **1514.36**
14.	**Ц10-137-1** (76.38 / 37.3)	Перемычки кабельные длиной до 6м Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	100 перемычек **4.15**	207.55 **861.33**					207.55 **861.33**
15.	**СМ-3**	Кабель оптический одномодовый 1-волоконный КСО-ВнАнг(А)-LS-СШ	М **170**				1.20 **204.00**	0.06 **9.81**	1.26 **213.81**
16.	**Ц8-912-1**	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в	100м	113.84	16.40	4.77	10.00	0.70	140.94

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(59.57 / 40.54)	проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	**1.67**	**190.11**	**27.39**	**7.95**	**16.71**	**1.16**	**235.37**
17.	**Ц10-60-1** (76.38 / 37.3)	Подготовка (разделка) конца магистрального кабеля к процессу сварки Разряд 6 МК 1.2102 Ставка 4р 8.2	1 конец кабеля **4**	3.77 **15.08**					3.77 **15.08**
18.	**Ц10-65-1** (76.38 / 37.3)	Оконечивание абонентского кабеля (ВОК-1) разъемами Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 8.2	10 разъемов **0.4**	30.99 **12.40**	53.25 **21.30**		0.68 **0.27**	0.04 **0.01**	84.96 **33.98**
19.	**Ц10-921-1** (76.38 / 37.3)	Измерения затуханий (рефлектометром) на смонтированном участке (4 волокна) Разряд 7 МК 1.293 Ставка 4р 8.2	участок (4 волокна) **0.5**	14.1 **7.05**	0.45 **0.23**		0.06 **0.03**		14.61 **7.31**
20.	**СМ-4**	Оптический адаптер LC LC/UPC-LC/UPC,SM	ШТ **4**				3.00 **12.00**	0.14 **0.58**	3.14 **12.58**
21.	**Ц10-65-3** (76.38 / 37.3)	Монтаж разъемов Разряд 6 МК 1.2102 Ставка 4р 8.2	10 разъемов **0.4**	1.39 **0.56**					1.39 **0.56**
22.	**СМ-5**	Оптический монтажный шнур LC pig-LC/UPS-SM	ШТ **4**				5.40 **21.60**	0.26 **1.04**	5.66 **22.64**
23.	**СМ-6**	Оптический шнур L-2,0м, LC/UPS-LC/UPS	ШТ **5**				12.60 **63.00**	0.61 **3.03**	13.21 **66.03**
24.	**СМ-7**	Оптический шнур L-1,0м, LC/UPS-LC/UPS	ШТ **2**				10.20 **20.40**	0.49 **0.98**	10.69 **21.38**
25.	**СМ-102**	Оптический шнур L-10,0м, LC/UPS-LC/UPS	шт **2**				34.00 **68.00**	1.64 **3.27**	35.64 **71.27**
26.	**Ц10-137-1** (76.38 / 37.3)	Перемычки кабельные длиной до 6м Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	100 перемычек **0.13**	207.55 **26.98**					207.55 **26.98**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		12951	1491	427	15223	751	30416
		ОХР и ОПР:							8431
		Плановая прибыль:							5334
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							44182
		Ж3-60-92 Лотки, короба, трубы АБК							
27.	**С514-3930**	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм	м **320**				1.79 **572.80**	0.09 **27.55**	1.88 **600.35**
28.	**Ц8-423-2** (59.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25х25 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100м **3.168**	137.84 **436.68**	1.40 **4.42**		66.70 **211.31**	4.70 **14.88**	210.64 **667.29**
29.	**С514-3945**	Короб электротехнический из ПВХ прямой 40х25 мм	м **444**				3.24 **1438.56**	0.16 **69.19**	3.40 **1507.75**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		437	4	0	2223	112	2775
		ОХР и ОПР:							260
		Плановая прибыль:							177
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							3213
		Ж3-60-91 Кабельная продукция АБК							
29.	**Ц10-137-2** (38.44 / 37.3)	Перемычки кабельные: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	100 перемычек **0.14**	18.08 **2.53**					18.08 **2.53**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		3	0	0	0	0	3
		ОХР и ОПР:							1
		Плановая прибыль:							1
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4
		Ж3-60-92 Лотки, короба, трубы АБК							
30.	**С514-3950**	Короб электротехнический из ПВХ прямой 40х40 мм	м **12**				5.47 **65.64**	0.26 **3.16**	5.73 **68.80**
31.	**СМ-8**	Короб электротехнический из ПВХ прямой 80х40	М **6**				10.48 **62.88**	0.50 **3.02**	10.98 **65.90**
32.	**Ц8-423-3** (59.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100х60 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100м **4.574**	191.06 **873.91**	1.70 **7.79**		100.44 **459.41**	7.08 **32.34**	300.28 **1373.45**
33.	**СМ-9**	Уголки, переходники, концевики для ПВХ короба	ШТ **1500**				3.20 **4800.00**	0.15 **230.88**	3.35 **5030.88**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
34.	**СМ-10**	Проволочный лоток L3000 100х80	ШТ **3**				60.50 **181.50**	2.91 **8.73**	63.41 **190.23**
35.	**Ц8-916-4** (59.57 / 40.54)	Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 120 мм по потолку, крепление шпильками Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 8.2	100м **0.09**	676.91 **60.92**	9.80 **0.89**		22.74 **2.04**	1.61 **0.14**	711.06 **63.99**
36.	**СМ-11**	Крепежный комлект №1 для монтажа проволочного лотка СМ350001	КОМП Л **4**				2.07 **8.27**	0.10 **0.40**	2.17 **8.67**
37.	**СМ-12**	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311	ШТ **16**				6.70 **107.20**	0.32 **5.16**	7.02 **112.36**
38.	**СМ-13**	Шпилька М8 резьбовая	ШТ **8**				7.33 **58.64**	0.35 **2.82**	7.68 **61.46**
39.	**СМ-14**	Забивной анкер М8 СМ400830	ШТ **8**				1.06 **8.48**	0.05 **0.41**	1.11 **8.89**
40.	**СМ-15**	Лоток перфорированный L3000 100х50	ШТ **60**				62.70 **3762.00**	3.02 **180.95**	65.72 **3942.95**
41.	**Ц8-916-4** (59.57 / 40.54)	Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 120 мм по потолку, крепление шпильками Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 8.2	100м **1.8**	676.91 **1218.44**	9.80 **17.63**		22.74 **40.93**	1.61 **2.88**	711.06 **1279.88**
42.	**СМ-16**	Скоба ВММ-10	ШТ **180**				10.60 **1908.00**	0.51 **91.77**	11.11 **1999.77**
43.	**СМ-17**	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 СМ010620	ШТ **360**				0.39 **140.40**	0.02 **6.75**	0.41 **147.15**
44.	**СМ-18**	Гайка с насечкой, М6 СМ100600	ШТ **360**				0.24 **86.40**	0.01 **4.16**	0.25 **90.56**
45.	**СМ-19**	Гайка М8 СМ110800	ШТ **540**				0.16 **86.40**	0.01 **4.16**	0.17 **90.56**
46.	**СМ-20**	Гайка соединительная М8 СМ210800	ШТ **180**				6.80 **1224.00**	0.33 **58.87**	7.13 **1282.87**
49.	**СМ-21**	Шайба кузовная 8 СМ120800	ШТ **360**				0.30 **108.00**	0.01 **5.19**	0.31 **113.19**
50.	**СМ-13**	Шпилька М8 резьбовая	ШТ **360**				7.33 **2638.80**	0.35 **126.93**	7.68 **2765.73**
51.	**СМ-14**	Забивной анкер М8 СМ400830	ШТ **360**				1.06 **381.60**	0.05 **18.35**	1.11 **399.95**
52.	**СМ-22**	Короб металлический с крышкой L3000 100х50	ШТ **5**				82.60 **413.00**	3.97 **19.87**	86.57 **432.87**
55.	**Ц8-903-2** (59.57 / 40.54)	Короба по стенам и потолкам, длина 3 м Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2	100м **0.15**	283.69 **42.55**	11.74 **1.77**	1.29 **0.19**	111.06 **16.66**	5.55 **0.82**	412.04 **61.80**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		2196	28	0	16560	808	19592
		ОХР и ОПР:							1308
		Плановая прибыль:							890
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							21790
		Ж3-60-93 Демонтажные работы АБК							
56.	**Е34-142-1** (65.72 / 69.89)	Демотаж подвесного потолка типа ARMSTRONG Демонтаж К=0,5 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2 **1.104**	727.79 **803.48**	К1=0.5	К1=0.5			727.79 **803.48**
57.	**Е34-142-1** (65.72 / 69.89)	Устройство подвесного потолка типа ARMSTRONG Демонтаж К=0,5 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2 **1.104**	727.79 **803.48**	К1=0.5	К1=0.5			727.79 **803.48**
58.	**Ц10-723-1** (38.44 / 37.3)	Демонтаж шкафа телекоммуникационного Демонтаж К=0,8 Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 8.2	компле кт **1**	137.53 **137.53** К1=0.8	0.33 **0.33** К1=0.8	К1=0.8			137.86 **137.86**
65.	**Ц10-723-1** (38.44 / 37.3)	Шкаф телекоммуникационный Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 8.2	компле кт **1**	171.91 **171.91**	0.41 **0.41**				172.32 **172.32**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1916	1	0	0	0	1917
		ОХР и ОПР:							1175
		Плановая прибыль:							1239
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4331
		Ж3-60-94 Строительные работы АБК							
66.	**Е46-29-6** (65.72 / 69.89)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100шт **0.55**	388.73 **213.80**	738.49 **406.16**	263.63 **145.00**			1 127.22 **619.96**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
67.	**Е46-30-1** (65.72 / 69.89)	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100 отверстий	106.97	219.82	78.47			326.79
			0.06	**6.42**	**13.19**	**4.71**			**19.61**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		220	419	150	0	0	640
		ОХР и ОПР:							243
		Плановая прибыль:							259
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1141
		Ж3-60-95 Телекуммуникационный шкаф АБК							
68.	**СМ-23**	Телекоммуникационный шкаф 42U ШТК-Э-42.6.8-13АА	ШТ				1 379.00	66.33	1 445.33
			1				**1379.00**	**66.33**	**1445.33**
69.	**Ц10-901-4** (38.44 / 37.3)	Шкаф напольный размерами до 800х1800мм Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	10шт	290.51	25.98	9.67	13.77	0.97	331.23
			0.1	**29.05**	**2.59**	**0.97**	**1.38**	**0.10**	**33.12**
70.	**СМ-24**	Патч-панель 19, 2U, 48 порта RJ-45, категория 5е	ШТ				194.76	9.37	204.13
			3				**584.28**	**28.10**	**612.38**
71.	**СМ-25**	Органайзер кабельный с крышкой ГКЗ-1Г	ШТ				42.86	2.06	44.92
			5				**214.30**	**10.31**	**224.61**
72.	**СМ-26**	Панель заземления горизонт./ вертикальная 19500мм.200А ПЗ-19/500.200А	ШТ				56.00	2.69	58.69
			1				**56.00**	**2.69**	**58.69**
73.	**СМ-27**	Комплект монтажный (винт, шайба, гайка),уп.50 шт КМ-2-50	ШТ				47.00	2.26	49.26
			1				**47.00**	**2.26**	**49.26**
74.	**СМ-28**	Блок розеточный восьмипортовый без шнура БР10-008	ШТ				70.85	3.41	74.26
			1				**70.85**	**3.41**	**74.26**
75.	**СМ-29**	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-С, унив. ПЗ-ШТК-С	ШТ				19.00	0.91	19.91
			1				**19.00**	**0.91**	**19.91**
76.	**СМ-30**	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором R-FAN-2T	ШТ				184.00	8.85	192.85
			1				**184.00**	**8.85**	**192.85**
77.	**СМ-31**	Полка перфорированная СВ-45	ШТ				47.00	2.26	49.26
			1				**47.00**	**2.26**	**49.26**
79.	**СМ-32**	Шнур питания С13-С14, 3х0.75, 220В, 10А, черный, 3 метра LAN-PP13/14-3.0-BK	ШТ				14.59	0.70	15.29
			1				**14.59**	**0.70**	**15.29**
80.	**Ц11-96-1** (38.44 / 37.3)	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,005 т Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 8.2	10шт	96.77	1.06	0.45			97.83
			0.5	**48.39**	**0.53**	**0.23**			**48.92**
81.	**Ц10-1-13** (38.44 / 37.3)	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	рамка	0.99					0.99
			5	**4.95**					**4.95**
82.	**СМ-33**	Телекоммуникационный шкаф 12U, ШРН-Э-12.650	ШТ				429.00	20.63	449.63
			1				**429.00**	**20.63**	**449.63**
83.	**Ц10-901-5** (38.44 / 37.3)	Шкаф настенный размерами до 640х840 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	10шт	168.92	6.33	2.37	15.04	0.86	191.15
			0.1	**16.89**	**0.63**	**0.24**	**1.50**	**0.08**	**19.10**
84.	**СМ-33**	Патч-панель 19, 2U, 48 порта RJ-45, категория 5е	ШТ				194.76	9.37	204.13
			1				**194.76**	**9.37**	**204.13**
85.	**СМ-34**	Патч-панель 19, 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е	ШТ				98.44	4.73	103.17
			1				**98.44**	**4.73**	**103.17**
86.	**СМ-35**	Органайзер кабельный с крышкой, ГКЗ-1Г	ШТ				42.86	2.06	44.92
			2				**85.72**	**4.12**	**89.84**
87.	**СМ-36**	Панель заземления горизонт./ вертикальная 19500мм.200А, ПЗ-19/500.200А	ШТ				56.00	2.69	58.69
			1				**56.00**	**2.69**	**58.69**
88.	**СМ-37**	Комплект монтажный (винт, шайба, гайка),уп.50 шт, КМ-2-50	ШТ				47.00	2.26	49.26
			1				**47.00**	**2.26**	**49.26**
89.	**СМ-38**	Блок розеточный восьмипортовый без шнура, БР10-008	ШТ				45.50	2.19	47.69
			1				**45.50**	**2.19**	**47.69**
90.	**СМ-39**	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-С, унив., ПЗ-ШТК-С	ШТ				19.00	0.91	19.91
			1				**19.00**	**0.91**	**19.91**
91.	**СМ-40**	Шнур питания С13-С14, 3х0.75, 220В, 10А, черный, 3 метра, LAN-PP13/14-3.0-BK	ШТ				14.59	0.70	15.29
			1				**14.59**	**0.70**	**15.29**
92.	**Ц11-96-1** (38.44 / 37.3)	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,005 т Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 8.2	10шт	96.77	1.06	0.45			97.83
			0.3	**29.03**	**0.32**	**0.14**			**29.35**
93.	**Ц10-1-13** (38.44 / 37.3)	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	рамка	0.99					0.99
			3	**2.97**					**2.97**
94.	**СМ-41**	Телекоммуникационный шкаф 9U, ШРН-Э-9.650	ШТ				389.00	18.71	407.71
			1				**389.00**	**18.71**	**407.71**
95.	**Ц10-901-5** (38.44 / 37.3)	Шкаф настенный размерами до 640х840 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	10шт	168.92	6.33	2.37	15.04	0.86	191.15
			0.1	**16.89**	**0.63**	**0.24**	**1.50**	**0.08**	**19.10**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. / Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
96.	**СМ-42**	Патч-панель 19, 2U, 48 порта RJ-45, категория 5е	ШТ **1**				194.76 **194.76**	9.37 **9.37**	204.13 **204.13**
97.	**СМ-43**	Органайзер кабельный с крышкой, ГКЗ-1Г	ШТ **1**				42.86 **42.86**	2.06 **2.06**	44.92 **44.92**
98.	**СМ-44**	Панель заземления горизонт./ вертикальная 19500мм.200А, ПЗ-19/500.200А	ШТ **1**				56.00 **56.00**	2.69 **2.69**	58.69 **58.69**
99.	**СМ-45**	Комплект монтажный (винт, шайба, гайка),уп.50 шт, КМ-2-50	ШТ **1**				47.00 **47.00**	2.26 **2.26**	49.26 **49.26**
100.	**СМ-46**	Блок розеточный восьмипортовый без шнура, БР10-008	ШТ **1**				45.50 **45.50**	2.19 **2.19**	47.69 **47.69**
101.	**СМ-47**	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-С, унив., ПЗ-ШТК-С	ШТ **1**				19.00 **19.00**	0.91 **0.91**	19.91 **19.91**
102.	**СМ-48**	Шнур питания C13-C14, 3х0.75, 220В, 10А, черный, 3 метра, LAN-PP13/14-3.0-BK	ШТ **1**				14.59 **14.59**	0.70 **0.70**	15.29 **15.29**
103.	**Ц11-96-1** (38.44 / 37.3)	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,005 т Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 8.2	10шт **0.2**	96.77 **19.35**	1.06 **0.21**	0.45 **0.09**			97.83 **19.56**
104.	**Ц10-1-13** (38.44 / 37.3)	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	рамка **2**	0.99 **1.98**					0.99 **1.98**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		170	5	2	4419	213	4806
		ОХР и ОПР:							66
		Плановая прибыль:							64
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4936
		ЖЗ-60-96 Изделия и материалы АБК							
105.	**С101-15516**	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм	100 шт **60**				6.81 **408.60**	0.33 **19.65**	7.14 **428.25**
106.	**СМ-49**	Стяжка нейлоновая 4,8х100 (100шт)	УП. **8**				17.10 **136.80**	0.82 **6.58**	17.92 **143.38**
107.	**СМ-50**	Комплект маркировочный (50шт)	УП. **5**				49.40 **247.00**	2.38 **11.88**	51.78 **258.88**
114.	**СМ-51**	Гильза КДЗС 60мм	ШТ **4**				1.40 **5.60**	0.07 **0.27**	1.47 **5.87**
115.	**СМ-52**	Оптическая розетка абонентская LC, ОРА	ШТ **3**				3.00 **9.00**	0.14 **0.43**	3.14 **9.43**
116.	**СМ-53**	Розетка двойная RJ45	ШТ **103**				12.00 **1236.00**	0.58 **59.45**	12.58 **1295.45**
117.	**СМ-54**	Розетка RJ45	ШТ **1**				8.00 **8.00**	0.38 **0.38**	8.38 **8.38**
118.	**Ц10-69-1** (38.44 / 37.3)	Коробки оптические распределительные Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	шт **107**	2.36 **252.52**	0.04 **4.73**		0.67 **71.37**	0.05 **5.02**	3.12 **333.64**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		253	5	0	2122	104	2483
		ОХР и ОПР:							97
		Плановая прибыль:							94
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							2675
		ИТОГО прямые затраты по смете:		18260	1954	579	62623	2429	85266
		ОХР и ОПР:							11626
		Плановая прибыль:							8101
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							104993
		ВСЕГО прямые затраты:		**18260**	**1954**	**579**	**62623**	**2429**	**85266**
		ОХР и ОПР:							**11626**
		Плановая прибыль:							**8101**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**104993**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
		Материалы подрядчика						
1.	С101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	2.24025	10.01	22.43	7.04%	1.58
2.	С101-11401	Ветошь	кг	2.25025	1.99	4.48	7.04%	0.32
3.	С101-11402	Нитки суровые	кг	0.414	11.82	4.89	7.04%	0.34
4.	С101-11602-16	Винт с потайной головкой 3х25, 4х25 оцинкованные	1000 шт	0.006	14.71	0.09	7.04%	0.01

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
5.	С101-12100	Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм	т	0.000021	3 905.00	0.08	7.04%	0.01
6.	С101-128901	Тальк технический молотый	т	0.053766	2 520.00	135.50	7.04%	9.54
7.	С101-148400	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000054	2 727.60	0.14	7.04%	
8.	С101-149003-2	Шайба плоская оцинкованная	кг	0.002	5.67	0.01	7.04%	
9.	С101-15516	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм	100 шт	60	6.81	408.60	4.81%	19.65
10.	С101-48603	Круг отрезной 230х2х22 для резки металла	шт	3.3831	1.68	5.68	7.04%	0.40
11.	С101-51509-10	Изолента ПВХ (размером 15ммх20м)	м2	134.415	5.05	678.80	7.04%	47.79
12.	С101-63602-1	Паста кварцевазелиновая	кг	4.4805			7.04%	
13.	С101-86720	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7мм	шт	0.03	1.04	0.03	7.04%	
14.	С101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	42.38	6.67	282.68	7.04%	19.90
15.	С101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	59.3295	8.37	496.59	7.04%	34.95
16.	С101-86726-38	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт	0.06	5.53	0.33	7.04%	0.02
17.	С101-8900	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т	0.00005	3 750.31	0.19	7.04%	0.01
18.	С113-18000	Спирт этиловый ректификованный технический	т	0.000015	4 210.92	0.06	7.04%	
19.	С113-24600	Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая	т	0.00054	5 217.47	2.82	7.04%	0.19
20.	С113-9500	Лак пентафталевый ПФ-170	т	0.000028	4 175.00	0.11	7.04%	0.01
21.	С113-9704-5	Лента киперная шириной 25 мм	м.п.	124.2	0.11	13.66	7.04%	0.96
22.	С505-1973	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 4х2х0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката	м	8 970	1.27	11391.90	4.81%	547.95
23.	С514-3930	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм	м	320	1.79	572.80	4.81%	27.55
24.	С514-3945	Короб электротехнический из ПВХ прямой 40х25 мм	м	444	3.24	1438.56	4.81%	69.19
25.	С514-3950	Короб электротехнический из ПВХ прямой 40х40 мм	м	12	5.47	65.64	4.81%	3.16
26.	С544-8900	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм	кг	0.0032	68.14	0.22	4.81%	0.01
27.	С552-1507-2	Скоба К1157 У3	1000 шт	0.0102	1 497.60	15.28	4.81%	0.73
28.	С552-202	Бирка маркировочная У134	100 шт	8.961	6.19	55.46	4.81%	2.67
29.	С552-605	Дюбель монтажный У658	10 шт	2.4	0.80	1.92	4.81%	0.10
30.	С552-804	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	шт	0.105	2.56	0.27	7.04%	0.02
31.	СМ-1	Патч-корд ВКТ U/UTP cat.5e PVC серый 1м	ШТ	208	5.20	1081.60	4.81%	52.02
32.	СМ-10	Проволочный лоток L3000 100х80	ШТ	3	60.50	181.50	4.81%	8.73
33.	СМ-102	Оптический шнур L-10,0м, LC/UPS-LC/UPS	шт	2	34.00	68.00	4.81%	3.27
34.	СМ-11	Крепежный комлект №1 для монтажа проволочного лотка CM350001	КОМПЛ	4	2.067	8.27	4.81%	0.40
35.	СМ-12	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311	ШТ	16	6.70	107.20	4.81%	5.16
36.	СМ-13	Шпилька М8 резьбовая	ШТ	368	7.33	2697.44	4.81%	129.75
37.	СМ-14	Забивной анкер М8 CM400830	ШТ	368	1.06	390.08	4.81%	18.76
38.	СМ-15	Лоток перфорированный L3000 100х50	ШТ	60	62.70	3762.00	4.81%	180.95
39.	СМ-16	Скоба ВММ-10	ШТ	180	10.60	1908.00	4.81%	91.77
40.	СМ-17	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 CM010620	ШТ	360	0.39	140.40	4.81%	6.75
41.	СМ-18	Гайка с насечкой, М6 CM100600	ШТ	360	0.24	86.40	4.81%	4.16
42.	СМ-19	Гайка М8 CM110800	ШТ	540	0.16	86.40	4.81%	4.16
43.	СМ-2	Патч-корд ВКТ U/UTP cat.5e PVC серый 2м	ШТ	207	6.98	1444.86	4.81%	69.50
44.	СМ-20	Гайка соединительная М8 CM210800	ШТ	180	6.80	1224.00	4.81%	58.87
45.	СМ-21	Шайба кузовная 8 CM120800	ШТ	360	0.30	108.00	4.81%	5.19
46.	СМ-22	Короб металлический с крышкой L3000 100х50	ШТ	5	82.60	413.00	4.81%	19.87
47.	СМ-23	Телекоммуникационный шкаф 42U ШТК-Э-42.6.8-13АА	ШТ	1	1 379.00	1379.00	4.81%	66.33
48.	СМ-24	Патч-панель 19", 2U, 48 порта RJ-45, категория 5е	ШТ	3	194.76	584.28	4.81%	28.10
49.	СМ-25	Органайзер кабельный с крышкой ГКЗ-1Г	ШТ	5	42.86	214.30	4.81%	10.31

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
50.	СМ-26	Панель заземления горизонт./ вертикальная 19"500мм.200А ПЗ-19/500.200А	ШТ	1	56.00	56.00	4.81%	2.69
51.	СМ-27	Комплект монтажный (винт, шайба, гайка),уп.50 шт КМ-2-50	ШТ	1	47.00	47.00	4.81%	2.26
52.	СМ-28	Блок розеточный восьмипортовый без шнура БР10-008	ШТ	1	70.85	70.85	4.81%	3.41
53.	СМ-29	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-С, унив. ПЗ-ШТК-С	ШТ	1	19.00	19.00	4.81%	0.91
54.	СМ-3	Кабель оптический одномодовый 1-волоконный КСО-ВнАнг(А)-LS-СШ	М	170	1.20	204.00	4.81%	9.81
55.	СМ-30	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором R-FAN-2T	ШТ	1	184.00	184.00	4.81%	8.85
56.	СМ-31	Полка перфорированная СВ-45	ШТ	1	47.00	47.00	4.81%	2.26
57.	СМ-32	Шнур питания С13-С14, 3х0.75, 220В, 10А, черный, 3 метра LAN-PP13/14-3.0-BK	ШТ	1	14.59	14.59	4.81%	0.70
58.	СМ-33	Телекоммуникационный шкаф 12U, ШРН-Э-12.650	ШТ	1	429.00	429.00	4.81%	20.63
59.	СМ-33	Патч-панель 19", 2U, 48 порта RJ-45, категория 5е	ШТ	1	194.76	194.76	4.81%	9.37
60.	СМ-34	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е	ШТ	1	98.44	98.44	4.81%	4.73
61.	СМ-35	Органайзер кабельный с крышкой, ГКЗ-1Г	ШТ	2	42.86	85.72	4.81%	4.12
62.	СМ-36	Панель заземления горизонт./ вертикальная 19"500мм.200А, ПЗ-19/500.200А	ШТ	1	56.00	56.00	4.81%	2.69
63.	СМ-37	Комплект монтажный (винт, шайба, гайка),уп.50 шт, КМ-2-50	ШТ	1	47.00	47.00	4.81%	2.26
64.	СМ-38	Блок розеточный восьмипортовый без шнура, БР10-008	ШТ	1	45.50	45.50	4.81%	2.19
65.	СМ-39	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-С, унив., ПЗ-ШТК-С	ШТ	1	19.00	19.00	4.81%	0.91
66.	СМ-4	Оптический адаптер LC LC/UPC-LC/UPC,SM	ШТ	4	3.00	12.00	4.81%	0.58
67.	СМ-40	Шнур питания С13-С14, 3х0.75, 220В, 10А, черный, 3 метра, LAN-PP13/14-3.0-BK	ШТ	1	14.59	14.59	4.81%	0.70
68.	СМ-41	Телекоммуникационный шкаф 9U, ШРН-Э-9.650	ШТ	1	389.00	389.00	4.81%	18.71
69.	СМ-42	Патч-панель 19", 2U, 48 порта RJ-45, категория 5е	ШТ	1	194.76	194.76	4.81%	9.37
70.	СМ-43	Органайзер кабельный с крышкой, ГКЗ-1Г	ШТ	1	42.86	42.86	4.81%	2.06
71.	СМ-44	Панель заземления горизонт./ вертикальная 19"500мм.200А, ПЗ-19/500.200А	ШТ	1	56.00	56.00	4.81%	2.69
72.	СМ-45	Комплект монтажный (винт, шайба, гайка),уп.50 шт, КМ-2-50	ШТ	1	47.00	47.00	4.81%	2.26
73.	СМ-46	Блок розеточный восьмипортовый без шнура, БР10-008	ШТ	1	45.50	45.50	4.81%	2.19
74.	СМ-47	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-С, унив., ПЗ-ШТК-С	ШТ	1	19.00	19.00	4.81%	0.91
75.	СМ-48	Шнур питания С13-С14, 3х0.75, 220В, 10А, черный, 3 метра, LAN-PP13/14-3.0-BK	ШТ	1	14.59	14.59	4.81%	0.70
76.	СМ-49	Стяжка нейлоновая 4,8х100 (100шт)	УП.	8	17.10	136.80	4.81%	6.58
77.	СМ-5	Оптический монтажный шнур LC pig-LC/UPS-SM	ШТ	4	5.40	21.60	4.81%	1.04
78.	СМ-50	Комплект маркировочный (50шт)	УП.	5	49.40	247.00	4.81%	11.88
79.	СМ-51	Гильза КДЗС 60мм	ШТ	4	1.40	5.60	4.81%	0.27
80.	СМ-52	Оптическая розетка абонентская LC, ОРА	ШТ	3	3.00	9.00	4.81%	0.43
81.	СМ-53	Розетка двойная RJ45	ШТ	103	12.00	1236.00	4.81%	59.45
82.	СМ-54	Розетка RJ45	ШТ	1	8.00	8.00	4.81%	0.38
83.	СМ-6	Оптический шнур L-2,0м, LC/UPS-LC/UPS	ШТ	5	12.60	63.00	4.81%	3.03
84.	СМ-7	Оптический шнур L-1,0м, LC/UPS-LC/UPS	ШТ	2	10.20	20.40	4.81%	0.98
85.	СМ-8	Короб электротехнический из ПВХ прямой 80х40	М	6	10.48	62.88	4.81%	3.02
86.	СМ-9	Уголки, переходники, концевики для ПВХ короба	ШТ	1 500	3.20	4800.00	4.81%	230.88
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**40547**		**1987**
		ВСЕГО :				**40547**		**1987**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа **без НДС**	Стоимость механизма **без НДС**	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М010201	Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-Ч	20.6103	0.86	17.72		

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа **без НДС**	Стоимость механизма **без НДС**	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
2.	М010410	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	20.6103	26.79	552.15	8.20	169.00
3.	М021102	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-Ч	26.0064	34.19	889.16	9.92	257.98
4.	М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	0.025	0.54	0.01		
5.	М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	13.6215	0.83	11.31		
6.	М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-Ч	18.2567	22.57	412.05	8.20	149.71
7.	М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	3.406	0.61	2.09		
8.	М171304	Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК	МАШ.-Ч	0.4	53.25	21.30		
9.	М171305	Рефлектометр	МАШ.-Ч	0.16	1.41	0.23		
10.	М330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	0.6	0.68	0.41		
11.	М330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	8.4483	0.76	6.42		
12.	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	18.2567	0.40	7.30		
13.	М331008	Станок заточный	МАШ.-Ч	3.78	0.78	2.95		
14.	М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	39.55148	0.64	25.32		
15.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	0.12	0.22	0.03		
16.	М400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	МАШ.-Ч	0.075	21.19	1.59	9.04	0.69
17.	М400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	0.152	25.33	3.84	9.48	1.45
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**1954**		**579**
		ВСЕГО :				**1954**		**579**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

№ пп	Код	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество	Цена оборудования **без НДС**	Стоимость оборудования **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
		Оборудование подрядчика						
1.	СО-1	Управляемый L2 коммутатор с 10 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10/100/1000Base-T	ШТ	1	1 355.00	1355.00	2%	27.10
2.	СО-2	Настраиваемый L2 коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP	ШТ	5	3 070.00	15350.00	2%	307.00
3.	СО-3	Настраиваемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP	ШТ	1	890.00	890.00	2%	17.80
4.	СО-4	Источник бесперебойного питания 1000VA,900 Вт 12V/9Ah*2	ШТ	3	1 422.00	4266.00	2%	85.32
5.	СО-5	SFP Module для одномодового оптического кабеля, DEM-302S-BXU, DEM-302S-BXD	ШТ	5	43.00	215.00	2%	4.30
		ИТОГО Оборудование подрядчика :				**22076**		**442**
		ВСЕГО :				**22076**		**442**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час		2 341,99
	Трудозатраты машинистов, чел-час		65,12
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		2 407,11
	Заработная плата	1	18 260,19
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1 953,88
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1	578,83
	Материалы		40 547,39
	в т.ч. материалы подрядчика		40 547,39
	. материалы заказчика		
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса		
	в т.ч. сметные материалы подрядчика с учетом прогнозного индекса		
	. сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса		
	Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)		
	в т.ч. отклонение в стоимости материалов подрядчика		
	. отклонение в стоимости материалов заказчика		

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	1 987,01
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		1 987,01
	. перевозка грузов (С310 и С311)		
	. перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат:		62 748,47
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	11 562,02
	. 1.строительные работы (1.1. Новое строительство город)	65.72	1299.21
	. 7.прокладка и монтаж сетей связи (1.1. Новое строительство город)	76.38	2100.23
	. 11.монтаж оборудования (1.1. Новое строительство город)	38.44	327.38
	. 12.электромонтажные работы (1.1. Новое строительство город)	59.57	7899.38
3	Плановая прибыль	1	8 100,89
	. 1.строительные работы (1.1. Новое строительство город)	69.89	1381.65
	. 7.прокладка и монтаж сетей связи (1.1. Новое строительство город)	37.3	1025.65
	. 11.монтаж оборудования (1.1. Новое строительство город)	37.3	317.71
	. 12.электромонтажные работы (1.1. Новое строительство город)	40.54	5375.88
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		82 411,38
	Непредвиденные затраты		
6	Прочие затраты, в том числе:		6 405,27
	Отчисления на социальное страхование	34	6 405,27
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		88 816,65
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		88 816,65
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве		
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве		
	Отклонение в стоимости, в том числе:		
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах		
	Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов		
	Отклонение в стоимости транспорта		
	Отклонение в стоимости прочих затрат		
	Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		88 816,65
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		88 816,65
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %		
18	Сумма НДС по ставке ______ %	20	17 763,33
	ВСЕГО выполнено работ		106 579,98
	Стоимость оборудования подрядчика		22 076,00
	Стоимость транспорта и зср оборудования подрядчика		441,52
	Стоимость оборудования и транспорта подрядчика		22 517,52
	НДС	20	4 503,50
	Стоимость смонтированного оборудования подрядчика с налогами		27 021,02
	ВСЕГО выполнено работ с оборудованием подрядчика (СПРАВОЧНО)		133 601,00
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		133 601,00
20	Сумма прописью ***Сто тридцать три тысячи шестьсот один руб. 00 коп.***		

Составил Инженер ПТО ____________ И.Г. Садовский
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)